

Wymagania odbiorowe oraz procedury dla wykonywanych sieci wod.-kan. na terenie Gminy Trzebnica

I. SIECI WODOCIĄGOWE.

ODBIÓR TECHNICZNY CZĘŚCIOWY (warunkuje możliwość złączenia wykonanego odcinka sieci wodociągowej z czynną siecią wodociągową eksploatowaną przez GZGK Trzebnica - ERGO).

Do odbioru należy dołączyć następujące dokumenty:

1. protokoły z poszczególnych prób szczelności,
2. pełną analizę wody, wykonaną przez certyfikowane laboratorium
3. projekt techniczny powykonawczy wykonanych odcinków sieci wodociągowej,
4. schemat poglądowy wykonanych odcinków sieci wodociągowej z naniesioną armaturą i orientacją w terenie,
5. deklaracje zgodności oraz pozytywne opinie Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie na zamontowane rury i urządzenia,
6. raporty zgrzewania, zawierające: szkice polowe z pomiarami geodezyjnymi zgrzewów, wykaz współrzędnych pomierzonych zgrzewów trasy sieci wodociągowej, protokoły zgrzewania (karty zgrzewów ze zgrzewarek), schemat poglądowy łączący książkę zgrzewów ze schematem poglądowym wykonanej sieci wodociągowej.

ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY.

Do wniosku o dokonanie odbioru należy dołączyć dokumentację powykonawczą, sporządzoną zgodnie z „Wytycznymi sporządzania dokumentacji powykonawczej” zawierającą m.in.:

1. pełna dokumentacja geodezyjna, a w tym:
 - mapa z naniesionym pomiarem powykonawczym opieczętowana przez PODGiK w Trzebnicy,
 - szkice polowe,
 - wykaz współrzędnych
 - płytę CD zawierającą plik z rysunkiem AutoCAD 2000 w układzie „2000” z rozszerzeniem **dwg** oraz plik z wykazem współrzędnych punktów w układzie „2000” z rozszerzeniem **txt**)
2. dokumentację projektową powykonawczą – projekt z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
3. schemat poglądowy całej wykonanej sieci z naniesieniem armatury oraz punktami orientacyjnymi w terenie.

II. SIECI KANALIZACYJNE

ODBIÓR TECHNICZNY CZĘŚCIOWY (warunkuje możliwość włączenia wykonanego odcinka sieci kanalizacyjnej do czynnej sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez GZGK Trzebnica - ERGO).

Do odbioru należy dołączyć następujące dokumenty:

1. projekt techniczny powykonawczy wykonanego odcinka sieci kanalizacyjnej,

2. schemat wykonanej sieci kanalizacyjnej z naniesionymi studzienkami lub armaturą i orientacją w terenie,
3. deklaracje zgodności na zamontowane rury i urządzenia,
4. raport z wykonanej diagnostyki sieci kanalizacji sanitarnej (inspekcja telewizyjna). W raporcie należy zamieścić plan sytuacyjny przekazywanych do odbioru odcinków sieci kanalizacyjnej, uwagi o stanie kanału, wykres ze średnimi spadkami sprawdzanego odcinka kanalizacji.

ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY.

Do odbioru należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Pełna dokumentacja geodezyjna powykonawcza:
 - - mapa z naniesionym pomiarem powykonawczym opieczętowana przez GZGK Trzebnica - ERGO Sp. z o.o.
 - szkice polowe,
 - wykaz współrzędnych,
 - płytę CD zawierającą plik z rysunkiem AutoCAD 2000 w układzie „2000” z rozszerzeniem **dwg** oraz plik z wykazem współrzędnych punktów w układzie „2000” z rozszerzeniem **txt**)
 - szkic spadków z naniesieniem: długości pomiędzy studniami, spadków wyrażonych w **procentach** lub **promilach**, kierunków spadków oraz rzędnych góry i dna każdej ze studzienek.
 - pełne karty studni dla każdej nowo powstałej zinwentaryzowanej studni, jak również istniejących studzienek, do których wykonuje się podłączenie (jeżeli karta studni istnieje w zasobie GZGK Trzebnica - ERGO w Trzebnicy wystarczy wykonać jej aktualizację i dołączyć ksero takiej studni do przekazywanej dokumentacji).
2. Dokumentację projektową powykonawczą:
 - projekt z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
 - schemat poglądowy całej wykonanej sieci z naniesieniem armatury, studzienek oraz orientacją w terenie,
3. W wypadku sieci kanalizacyjnej wykonywanej z rur PEHD metodą zgrzewania należy dostarczyć książkę zgrzewów zawierającą: szkice polowe z pomiarami geodezyjnymi zgrzewów, wykaz współrzędnych pomierzonych zgrzewów trasy sieci kanalizacyjnej, protokoły zgrzewania (karty zgrzewów ze zgrzewarek), schemat poglądowy łączący książkę zgrzewów ze schematem poglądowym wykonanej sieci kanalizacyjnej.

III. PROCEDURA ZŁĄCZEŃ NOWOWYBUDOWANYCH SIECI WOD.-KAN.

Każdorazowo należy składać zlecenie na złączenie budowanych sieci i odbiór techniczny częściowy bądź końcowy z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem.

Zakres wyłączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej na czas robót związanych ze złączeniem nowo wybudowanych odcinków sieci należy każdorazowo uzgodnić z Biurem Obsługi Klientów GZGK Trzebnica - ERGO Sp. z o.o. z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem, po złożeniu wymaganych wszystkich w/w dokumentów.