Trzebnica, dn.20 08. 2019 r.

Wg rozdzielnika

L.dz. PN/ZWiK/02/2019-odp2

dotyczy: przetargu nieograniczonego na:

"Budowa stacji uzdatniania wody w Trzebnicy gm. Trzebnica – w trybie zaprojektuj i wybuduj"

Nr postępowania: **Nr PN/ZWiK/02/2019**

Na podstawie art. 38 pkt 1 ustawy – Prawo Zamówień publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania złożone w dniu 08.11.2015 r. przez uczestnika postępowania, a brzmiące:

Pytanie nr 1:

1. Prosimy o uzupełnienie załącznika Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zamówienia Budowa SUW Bukowa w Trzebnicy-skompresowany.pdf o:

7. Załączniki

Zał. Nr1 Decyzja zatwierdzająca zasoby wody w kat. „B" , Wrocław 26.07.1981r

Zał. Nr 2 Raport badań wody surowej – studnia nr1

Zał. Nr 3 Raport badań wody surowej – studnia nr2

6.Część rysunkowa

1. Schemat technologiczny - propozycja
2. Plan zagospodarowania 1:500 - propozycja

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE nr 1:

Zamawiający uzupełnił brakujące informacje przed otrzymaniem pytania. Załączniki dostępne są na stronie internetowej.

Pytanie nr 2:

2. W bardzo obszernym PFU opisujący rozwiązania jest trochę niejasności na przemian z przesadą szczegółowości.

Na str. 6 podaje się jednostopniową prędkość filtracji < 5 m/h, jednocześnie mają tę prędkość zapewniać 3 filtry Ø1400. Takich błędnych wymagań jest więcej. Wskazywane są małe potrzeby dla filtracji 40 m^3/h, ale wymaga się zabezpieczenia miejsca i przepływów dla zwiększenia uzdatniania do 120 m^3/h. PFU jest opisowym rozwiązaniem projektowym, za które odpowiedzialność ma mieć oferent. Przesadna szczegółowość także niespójna sprawia wrażenie, że nie ma w tym zadaniu swobody projektowania dla osiągnięcia najlepszego pod względem sprawności rozwiązania.

Proszę o zweryfikowane sprzecznych zapisów i zapisów szkodzących celowi przedmiotu umowy. Np. mieszacze rurowe wbrew walorom im przypisywanym wcale ich nie mają. Dla kontaktowej koagulacji nic nie wnoszą, a pęcherzyki powietrza bardziej łączą aniżeli dzielą (to tak na marginesie).

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2:

W PFU podano warunki brzegowe dla procesu filtracji:

Prędkość filtracji	- <5.0 m/h,
Minimalna ilość jednostek filtrowych	- 3 szt.,
Minimalna średnica jednostki z typoszeregu od 800 do 3000 mm (jednego zbiornika filtracyjnego),	- 1400 mm
Nominalna wydajność zespołu filtrów pośpiesznych	- 40 m3/h,

oraz wymaganie dotyczące wielkości hali filtrów

- wielkość budynku stacji uzdatniania ma dać możliwość rozbudowy instalacji do zdolności filtracji 120 m^3/h w przyszłości poprzez dostawienie kolejnych jednostek filtrowych i uzupełnienie instalacji.

Recenzowanie szczegółowości PFU nie jest zadawaniem pytania, Zamawiający nie ma możliwości polemizowania z Oferentem.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu
mgr Maria Spalińska

Otrzymują:
1. Uczestnik postępowania
2. Pytania i odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej
3. ZWiK a/a