GMINA
TRZEBNICA
trzebnica.pl

TRZEBNICA ergo GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Trzebnica, dn.22 08. 2019 r.

Wg rozdzielnika

L.dz. PN/ZWiK/02/2019-odp3

dotyczy: przetargu nieograniczonego na:

"Budowa stacji uzdatniania wody w Trzebnicy gm. Trzebnica – w trybie zaprojektuj i wybuduj"

Nr postępowania: **Nr PN/ZWiK/02/2019**

Na podstawie art. 38 pkt 1 ustawy – Prawo Zamówień publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania złożone w dniu 08.11.2015 r. przez uczestnika postępowania, a brzmiące:

Pytanie nr 1:

1. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie dojazdu do placu budowy jest po stronie Zamawiającego i nie wpłynie na opóźnienia w terminie realizacji? Działka obecnie nie posiada fizycznie dojazdu. Ponadto wytyczona droga dojazdowa biegnie przez istniejący rów melioracyjny. Poza tym jest nieutwardzona i grząska. Prosimy o informacje w jakim zakresie droga dojazdowa jest częścią inwestycji , którą wykonać ma Wykonawca. Co w przypadku, gdy czas uzyskania zgód na budowę kładki/mostu wpłynie na możliwość rozpoczęcia prac przez Wykonawcę. Czy Zamawiający przedłuży termin końcowy o czas opóźnienia niezależny od Wykonawcy?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE nr 1:

Wykonanie dojazdu do placu budowy leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie narzuca trasy drogi dojazdowej przez rów melioracyjny.

Pytanie nr 2:

Prosimy o informację co w przypadku jeśli zakres inwestycji będzie podlegał pod decyzję środowiskową? Czy Zamawiający przedłuży termin końcowy o czas jej uzyskiwania?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2:

Zamawiający nie przewiduje konieczności uzyskiwania decyzji środowiskowych. W zakresie inwestycji nie ma urządzeń służących do poboru wody ani rurociągów magistralnych.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający uzna za równoważny do zbiornika żelbetowego zbiornik retencyjny o pojemności 200 m3 wykonany ze stali niskowęglowej ocynkowanej i pomalowanej posadowiony na żelbetowym fundamencie posiadający atest PZH do kontaktu z wodą pitną? Jeżeli tak czy Zamawiający wymaga inne niż wymienione wyżej wymagania cd zbiornika stalowego?

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO Sp. z o.o
pl. M. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS: 0000409746.
Wysokość kapitału zakładowego: 720 000,00 zł
NIP: 915-178-87-69; REGON: 021793317
konto: Bank Spółdzielczy w Trzebnicy: 53 9591 0004 2001 0010 3121 0001

tel. 71 310 99 56
71 310 99 92
tel./fax 71 312 38 64
ergo.trzebnica.pl
e-mail: sekretariat@ergo.trzebnica.pl

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3:

Zamawiający zaakceptuje jako równoważne zbiorniki stalowe posadowione na fundamencie żelbetowym.

Pytanie nr 4:

Prosimy o informację czy wykonanie ujęcia wody i przewodu wody surowej jest po stronie Wykonawcy? Jeżeli tak w jakim zakresie?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4:

Wykonanie ujęcia wody oraz rurociągu doprowadzającego wodę surową do stacji nie wchodzi w zakres Zamówienia.

Pytanie nr 5:

Prosimy o informację czy zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (dotyczy wszystkich działek inwestycyjnych)?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5:

Tak. W stosownym czasie Wykonawca otrzyma oświadczenie.

Pytanie nr 6:

Dotyczy sterownia zestawu hydroforowego II stp.
W tekście PFU zawarto informacje:
Rozdz. I; pkt. 4; ppkt. 4.1; str. 16
„- montaż zestawu pompowego sieciowego składającego się z min. 4 pomp każda zasilana oddzielną przetwornicą częstotliwości o wydajności min. Q=50m3/h";
Rozdz. III. Pkt. 7; Ppkt. 7.1; str. 25
- „montaż zestawu pompowego sieciowego składającego się z min. 4 pomp zasilanych przetwornicą częstotliwości o wydajności min. Q=50m3/h" .
Który zapis jest właściwy?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6:

Zapis na stronie nr 16 jest bardziej precyzyjny i właściwy.

Pytanie nr 7:

Do uzyskania pozwolenia na budowę niezbędne jest pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie popłuczyn do rowu. Uzyskanie prawomocnej i ostatecznej decyzji wodnoprawnej może zająć wiele miesięcy (wydawane przez Wody Polskie, co obecnie wydłuża procedury z uwagi na jeszcze brak wypracowanych działań praktycznych). Co w przypadku jeżeli czas uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego pomimo zachowania należytej staranności przez Wykonawcę wpłynie znacząco na opóźnienie w uzyskaniu pozwolenia na budowę.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7:

Na obecnym etapie prowadzenia postępowania Zamawiający nie dysponuje informacjami o innych niż wynikające z przepisów prawa (np. Kodeks Postępowania Administracyjnego) terminach załatwiania spraw w urzędach lub instytucjach administracji publicznej.

Pytanie nr 8:

W PFU na stronie 31 jest zapis, że ma być dostarczona nowy system wizualizacji SCADA, natomiast na stronie 36 jest zapis o włączeniu do istniejącego systemu. W zawiązku z tym proszę o potwierdzenie czy ma być nowy system czy też włączenie do istniejącego systemu. W przypadku włączenia do istniejącego prosimy o podanie następujących informacji dotyczących użytkowanego systemu:

• typ/nazwa systemu monitoringu,
• czy jest to system „otwarty",
• jaka firma wykonywała/sprawuje nadzór nad systemem,
• czy w związku z dołączeniem nowego obiektu konieczna jest rozbudowa licencji istniejącego systemu o dodatkowe zmienne,
• ile jest w systemie wolnych zmiennych,
• czy Zamawiający udostępni hasła zabezpieczające, klucze w celu rozbudowy systemu.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 8:

Zamawiający użytkuje system SCADA o poniższej charakterystyce:

- System TELWIN,
- system licencjonowany,
- konieczna jest rozbudowa zgodnie z warunkami licencjonowania systemu TELWIN,
- licencja systemu SCADA nie obejmuje ilości zmiennych, a ilość urządzeń odpytywanych przez jeden protokół komunikacyjny, obecnie wykorzystany protokół to InventiaDRV,
- przy realizacji zadania nie będzie konieczne udostępnianie haseł i kluczy.

Wykonawca w ramach zadania zobowiązany jest do dostarczenia i zamontowania w rozdzielnicy technologicznej budowanej stacji uzdatniania wody kompatybilnego modułu GPRS z obecnie zainstalowanym systemem komunikacji (moduł Inventia MT202), który będzie służył do komunikacji z obecnie pracującym systemem SCADA.

Wykonawca ma jedynie przygotować maskę zmiennych i udostępnić ją poprzez moduł GPRS w porozumieniu z Inwestorem. Modyfikacja samego systemu SCADA nie jest objęta zadaniem (istniejącego).

Z poważaniem,

Prezes Zarządu
mgr Maria Spalińska

Otrzymują:
1. Uczestnik postępowania
2. Pytania i odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej
3. ZWiK a/a