

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna z przyłączami dla miejscowości Trzebnica					
1		Zagospodarowanie terenu			
1.1		Utwardzenie terenu			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m ²		
d.1.1	0101-01 0101-02	12,40*4,40+6,60*4,00+4,0*6,60	m ²	107,36	
				RAZEM	107,36
2	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1.1	0104-07 + KNR 2-31 0104-08	poz.1	m ²	107,36	
				RAZEM	107,36
3	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
d.1.1	0402-04	41,0*0,06	m ³	2,46	
				RAZEM	2,46
4	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm	m		
d.1.1	0407-04	41,0	m	41,00	
				RAZEM	41,00
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1.1	0114-05	poz.1	m ²	107,36	
				RAZEM	107,36
6	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1.1	0511-04	poz.1	m ²	107,36	
				RAZEM	107,36
1.2		Oświetlenie i zasilanie tłoczni ścieków			
7	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m ³		
d.1.2	0701-03	0,4*0,8*25,60	m ³	8,19	
				RAZEM	8,19
8	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych w rowie kablowym	m		
d.1.2	0705-01	poz.11	m	25,60	
				RAZEM	25,60
9	KNNR 5	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
d.1.2	0706-01	25,60	m	25,60	
				RAZEM	25,60
10	KNNR 5	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m ³		
d.1.2	0702-03	0,4*0,7*25,60	m ³	7,17	
				RAZEM	7,17
11	KNR 5-10	Wciąganie kabli YKY 5x10 mm ² do rur	m		
d.1.2	0114-02	25,60	m	25,60	
				RAZEM	25,60
12	KNR 5-10	Wciąganie kabli YKY 3x4 mm ² do rur	m		
d.1.2	0114-02	25,60	m	25,60	
				RAZEM	25,60
13	KNR 5-10	Wciąganie kabla do latarni	m		
d.1.2	0114-02	3,70	m	3,70	
				RAZEM	3,70
14	KNR 5-08	Mechaniczne pograżanie uziołów prętowych	m		
d.1.2	0614-02	3	m	3,00	
				RAZEM	3,00
15	KNR 2-01	Wykonanie wykopów pod fundamenty słupów latarni	m ³		
d.1.2	0707-03	poz.16*0,4*0,4*1,5	m ³	0,24	
				RAZEM	0,24
16	KNR 5-10	Montaż słupów latarni z fundamentem	szt.		
d.1.2	0708-01	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
17	KNR 5-10	Montaż tabliczek bezpiecznikowych słupowych pojedynczych	szt.		
d.1.2	1001-04	poz.16	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
18	KNR 5-10	Wciąganie przewodu YKY 3x4mm ² w latarnie	m		
d.1.2	1004-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1*4,5	m	4,50	
				RAZEM	4,50
19	KNR 5-10	Montaż oprawy typu ROSA OPC-IS-70W	szt.		
d.1.2	0708-01	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.3		UWAGA!!!			
20		Podstawą do wyliczenia ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa (projekt, STWiOR). W.w. przedmiar robót należy traktować pomocniczo, a na Wykonawcy ciąży obowiązek jego weryfikacji i poprawy ewentualnych błędów. Powyższy przedmiar nie może być podstawą do wyliczenia wynagrodzenia ryczałtowego i nie może być traktowany jako element opisu przedmiotu zamówienia.	.		
d.1.3					
				RAZEM	0,00